

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมไหล่ทางและท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 2,4,8,9,13 และหมู่ที่ 15
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 99,600 บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมไหล่ทางและท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 2,4,8,9,13 และหมู่ที่ 15 รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง อบต.โคกหินแฮ่
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 99,600 บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นางมลินี เพชรมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายวรพจน์ สุขรี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ
6.3 นางขวัญเทวา ลุ่มวงษ์ ตำแหน่ง ครู	เป็นกรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

แบบ พร. 5

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมไหล่ทาง และท่อระบายน้ำชำรุด ภายในหมู่บ้านตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 2,4,8,9,13 และหมู่ที่ 15

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนานายแวง -ท่าหาด -หนองคล้าใหญ่ หรือมีปริมาณดินลูกรัง 90 ลบ.ม.

หมู่ที่ 4 สายสะพานริมบึง - หนองคล้าน้อย หรือมีปริมาณดินลูกรัง 72 ลบ.ม.

หมู่ที่ 8 สายนางดาวอำไพ -นางหนูเหลี่ยม หรือมีปริมาณดินลูกรัง 112 ลบ.ม.

หมู่ที่ 9 สายห้วยเหมืองนา 2 ฝั่ง หรือมีปริมาณดินลูกรัง 180 ลบ.ม.

หมู่ที่ 13 สายหมู่ที่ 13 - กุดผือ หรือมีปริมาณดินลูกรัง 180 ลบ.ม.

หมู่ที่ 15 สายหน้าบ้านเลขาทองสุข หรือมีปริมาณดินลูกรัง 27 ลบ.ม.

หรือมีปริมาณดินลูกรังทั้งหมด 661 ลบ.ม พร้อมทำการเกรดเกลี่ยให้แต่งเรียบ

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. จำนวน 1 ท่อน

ซ่อมแซมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 ขนาด $0.80 \times 0.80 \times 1.00$ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน 1 บ่อ

ซ่อมแซมไหล่ทางคอนกรีตชำรุด หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร หนา 0.15

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหนองกุดยางชำรุด ท่อขนาด 1.00×1.00 ม.หมู่ที่ 15 จำนวน 1 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,4, 8, 9, 13 และหมู่ที่ 15 บ้านหนองแซง ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 27 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	71,261.95	1.3984	99,652.71	Factor F ชุก 2
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			99,652.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรัยยอด)			99,600.00	
	ตัวอักษร	(-เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 150/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางมลินี เพชรมี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ สุขรี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางขวัญเทวา ลุ่มวงษ์)

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสันติ ศรียะไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่



บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

แบบ ปร.4

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมไหล่ทาง และ ท่อระบายน้ำชำรุด ภายในหมู่บ้านตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 2,4,8,9,13 และหมู่ที่ 15

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนายนายแวง -ท่าหาด -หนองคล้าใหญ่ หรือมีปริมาณดินลูกรัง 90 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายสะพานริมบึง - หนองคล้าน้อย หรือมีปริมาณดินลูกรัง 72 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายนางดาวอำไพ -นางหนูเหลี่ยม หรือมีปริมาณดินลูกรัง 112 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายห้วยเหมืองนา 2 ฝั่ง หรือมีปริมาณดินลูกรัง 180 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 สายหมู่ที่ 13 - กุดผือ หรือมีปริมาณดินลูกรัง 180 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 สายหน้าบ้านเลขาทองสุข หรือมีปริมาณดินลูกรัง 27 ลบ.ม.

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 ท่อน

ซ่อมแซมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน 1 บ่อ

ซ่อมแซมไหล่ทางคอนกรีตชำรุด หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร หนา 0.15

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหนองกุดยางชำรุด หมู่ที่ 15 ท่อขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,4, 8, 9, 13 และหมู่ที่ 15 บ้านหนองแซง ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 27 เมษายน 2564

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	หมู่ที่ 4 สายนายนายแวง -ท่าหาด -หนองคล้าใหญ่ หรือมีปริมาณดินลูกรัง 90 ลบ.ม.	ลบ.ม.	90	96.33	8,669.70	
2	หมู่ที่ 4 สายสะพานริมบึง-หนองคล้าน้อย หรือมีปริมาณดินลูกรัง 72 ลบ.ม.	ลบ.ม.	72	96.33	6,935.76	
3	หมู่ที่ 8 สายนางดาวอำไพ -นางหนูเหลี่ยม หรือมีปริมาณดินลูกรัง 112 ลบ.ม.	ลบ.ม.	112	96.33	10,788.96	
4	หมู่ที่ 9 สายห้วยเหมืองนา 2 ฝั่ง หรือมีปริมาณดินลูกรัง 180 ลบ.ม.	ลบ.ม.	180	96.33	17,339.40	
5	หมู่ที่ 13 สายหมู่ที่ 13 - กุดผือ หรือมีปริมาณดินลูกรัง 180 ลบ.ม.	ลบ.ม.	180	96.33	17,339.40	
6	หมู่ที่ 15 สายหน้าบ้านเลขาทองสุข หรือมีปริมาณดินลูกรัง 21 ลบ.ม.	ลบ.ม.	27	96.33	2,600.91	
	ซ่อมแซมไหล่ทางและท่อระบายน้ำชำรุด					
7	ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	1	378.51	378.51	
8	บ่อพัก คสล. 0.80x0.80x1.00 เมตร หมู่ที่ 7 พร้อมฝาปิด คสล.	บ่อ	1	1,300.00	1,300.00	
9	ซ่อมแซมไหล่ทางชำรุด หมู่ที่ 15	ตร.ม.	3	576.00	1,728.00	
10	หมู่ที่ 15 ท่อระบายน้ำหนองกุดยางชำรุด ท่อขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 ท่อน	ท่อน	1	1,481.31	1,481.31	

11	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	ถุง	5	110.00	550.00	
12	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	3	250.00	750.00	
13	หิน	ลบ.ม.	2	700.00	1,400.00	
				รวม	71,261.95	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 150/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางมลีนี เพชรมี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ สุขรี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางขวัญเทวา ลุ่มวงษ์)

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสันติ ศรียะไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่