

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายช้างเมรุวัดบัวขาว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไต่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท1 - 01
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 200,827.17 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชาติ ศรีเรือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นางจิณณ์ดาร์ตนัน นนพัทธ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
6.2 นางไพรวัลย์ ยงยันต์	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายข้างเมรุวัดบัวขาว

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังให้ลู่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 19 ตุลาคม 2565

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อถอนคอนกรีต + ขนย้าย	ลบ.ม.	4.00	600.00	2400.00	
2	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	415.00	3.93	1,630.95	
3	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.60	368.73	6,120.91	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม	ตร.ม.	332.00	362.18	120,243.76	
5	Expansion Joint เหล็ก RB Ø 19 มม.	ม.	4.00	179.16	716.64	
6	Contraction Joint เหล็ก RB Ø 15 มม.	ม.	28.00	97.01	2,716.28	
7	Longitudinal Joint เหล็ก DB Ø 16 มม.	ม.	83.00	68.45	5,681.35	
8	งานให้ลู่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	16.60	96.61	1,603.72	
รวม					141,113.61	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 502/2565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชาติ ศรีเรือง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางจินต์ดารัตน์ นนพัทธ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางไพรวัลย์ ยงยันต์)

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายภักดี สุขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

แบบ พร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายช้างเมรุวัดบัวขาว

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 19 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	141,113.61	1.4019	197,827.17	Factor F ชุก 2
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,827.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับยอด)			200,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

332.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

602.41 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 502/2565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชาติ ศรีเรือง)

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นางจินต์ดารัตน์ นนพัทธ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางไพรวัลย์ ยงยงค์)

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายภักดี สุขรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่