

๑.ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงจอดรถอบต.โคกหินแฮ่ จำนวน ๓ งาน

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงจอดรถอบต.โคกหินแฮ่ จำนวน ๓ งาน รายละเอียดดังนี้

งานที่ ๑ ทำการรื้ออาคารเดิมห้องเก็บของ ขนาด ๕.๘๐ x ๕.๘๐ เมตร

งานที่ ๒ ทำการเทพื้นคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๗.๗๒ ตารางเมตร

งานที่ ๓ ทำการปรับพื้นที่ด้วยลูกรัง จำนวน ๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังบริเวณรื้อห้องเก็บของ กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับพื้นที่บริเวณถนนข้างโรงจอดรถและไหล่คอนกรีต จำนวน ๒๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.โคกหินแฮ่กำหนด

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๘,๒๗๒.๗๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวช่อลัดดา สกุลทราย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวชรินทรา ราชสินธุ์	ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา)	กรรมการ

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทัศนบริเวณโรงจอดรถ อบต.โคกหินแฮ่

1. ความเป็นมาของโครงการ

ตาม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โอนครั้งที่ 8 อนุมัติเมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โดยการยกระดับโครงหลังคา กว้าง 5.80 เมตร ยาว 5.80 เมตร สูง 0.80 เมตร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.20 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.16 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ ที่ 74/2567 งบประมาณ 38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทัศนบริเวณโรงจอดรถ อบต.โคกหินแฮ่ งบประมาณ 38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทัศน บริเวณโรงจอดรถ อบต.โคกหินแฮ่ ปริมาณงาน งานที่ 1 โดยทำการรื้ออาคารเดิมห้องเก็บของ ขนาด 5.80 x 5.80 เมตร งานที่ 2 เทพื้นคอนกรีต หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 37.72 ตารางเมตร งานที่ 3 ปรับพื้นที่ด้วยลูกรัง จำนวน 65 ลบ.ม ลงลูกรังบริเวณรื้อห้องเก็บของ กว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 39.60 ลบ.ม ปรับพื้นที่บริเวณถนนข้างโรงจอดรถและ ไหล่คอนกรีต จำนวน 25.40 ลบ.ม ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ กำหนด งบประมาณ 38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณโรงจอดรถให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและใช้งานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ไม่จำเป็น (ห้องเก็บของ) เพื่อเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้น

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นผิวที่ไม่เรียบและอาจมีน้ำขัง ด้วยการเทพื้นคอนกรีตในพื้นที่ที่กำหนดให้มีความแข็งแรงทนทาน และปรับระดับพื้นที่ด้วยลูกรังเพื่อรองรับการใช้งานของยานพาหนะและเพื่อช่วยในการระบายน้ำ

2.3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่บริเวณโรงจอดรถและถนนโดยรอบให้สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย และรองรับปริมาณรถที่ใช้งานในพื้นที่ได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยให้ภูมิทัศน์โดยรวมดูดีขึ้นตามเป้าหมายของ อบต.โคกหินแฮ่

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

4. ร่างขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุงทัศนบริเวณโรงจอดรถ อบต.โคกหินแฮ่ ปริมาณงาน งานที่ 1 โดยทำการรื้ออาคารเดิมห้องเก็บของ ขนาด 5.80 x 5.80 เมตร งานที่ 2 เทพื้นคอนกรีต หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 37.72 ตารางเมตร งานที่ 3 ปรับพื้นที่ด้วยลูกรัง จำนวน 65 ลบ.ม ลงลูกรังบริเวณรื้อห้องเก็บของ กว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 39.60 ลบ.ม ปรับพื้นที่บริเวณถนนข้างโรงจอดรถและไหล่คอนกรีต จำนวน 25.40 ลบ.ม ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ กำหนด

5. ระยะเวลาดำเนินการและกำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- โครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณโรงจอดรถ อบต.โคกหินแฮ่ ปริมาณงาน งานที่ 1 โดยทำการรื้ออาคารเดิมห้องเก็บของ ขนาด 5.80 x 5.80 เมตร งานที่ 2 เทพื้นคอนกรีต หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 37.72 ตารางเมตร งานที่ 3 ปรับพื้นที่ด้วยลูกรัง จำนวน 65 ลบ.ม ลงลูกรังบริเวณรื้อห้องเก็บของ กว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 39.60 ลบ.ม ปรับพื้นที่บริเวณถนนข้างโรงจอดรถและไหล่คอนกรีต จำนวน 25.40 ลบ.ม ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ กำหนด งบประมาณ 38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

6. วงเงินในการจัดหา

- 38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- กำหนดราคากลางได้ 38,272.77 บาท (สามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
- จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง

7. เป็นสัญญาแบบปรับราคาค่าก่อสร้าง (K)

หมวดที่ 1 งานอาคาร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ lt/lo} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

8. อัตราค่าปรับ

การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายัตวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวน เงินยัตวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

9. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

ระยะเวลารับประกันความชำรุด 2 ปี

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานที่ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042-530-831

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวช่อลัดดา สุกุลทราย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชรินทร์ ราชสินธุ์)

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา)




สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงจอดรถ อบต.โคกหินแฮ่
- ☐ ปริมาณงาน งานที่ 1 โดยทำการรื้ออาคารเดิมห้องเก็บของ ขนาด 5.80 x 5.80 เมตร
- งานที่ 2 เทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 37.72 ตารางเมตร
- งานที่ 3 ปรับพื้นที่ด้วยลูกรัง จำนวน 65 ลบ.ม
- ลงลูกรังบริเวณรื้อห้องเก็บของ กว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 39.60 ลบ.ม.
- ปรับพื้นที่บริเวณถนนข้างโรงจอดรถและโหล่คอนกรีต จำนวน 25.40 ลบ.ม.
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง อบต.โคกหินแฮ่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
- ☐ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ -
- ☐ ประมาณราคา นางสาวชรินทรา ราชสินธ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานนโยธา)
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	29,235.94	1.3091	38,272.77	
2	ป้ายโครงการ				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			38,272.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ สามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์			38,272.77	**

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นางสาวชรินทรา ราชสินธ์)
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานนโยธา)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นางสาวชอลัดดา สุกุลทราย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายเอกหมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายรักดี สุขศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงจอดรถ อบต.โคกหินแฮ่

ปริมาณงาน งานที่ 1 โดยทำการรื้ออาคารเดิมห้องเก็บของ ขนาด 5.80 x 5.80 เมตร

งานที่ 2 เทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 37.72 ตารางเมตร

งานที่ 3 ปรับพื้นที่ด้วยลูกรัง จำนวน 65.00 ลบ.ม

- ลงลูกรังบริเวณรื้อห้องเก็บของ กว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 39.60 ลบ.ม.

- ปรับพื้นที่บริเวณถนนข้างโรงจอดรถและโหลคอนกรีต จำนวน 25.40 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง อบต.โคกหินแฮ่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณการโดย นางสาวชินทรา ราชสินธ์ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโยธา)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานรื้ออาคารเดิมพร้อมขนย้าย	33.64	ตร.ม.	150.00	5,046.00	-	-	5,046.00
2	งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	400.00	800.00	112.00	224.00	1,024.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	5.66	ลบ.ม.	1,800.00	10,188.00	327.00	1,850.82	12,038.82
4	ไม้แบบ	5.54	ตร.ม.	240.00	1,329.60	139.00	770.06	2,099.66
5	ตะปู ขนาด 3 "	1.00	ก.ก.	58.41	58.41	-	-	58.41
6	เหล็กตะแกรง (wire mesh) ขนาด 20x20# ม. หนา 4 มม.	37.72	ตร.ม.	45.00	1,697.40	5.00	188.60	1,886.00
7	งานลูกรัง	65.00	ลบ.ม.	108.97	7,083.05	-	-	7,083.05
	รวม							29,235.94
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							29,235.94

(ลงชื่อ)

(นางสาวชินทรา ราชสินธ์)

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโยธา)

ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)

(นางสาวช่อลัดดา สกุลทราย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ)

(นายภักดี สุขรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ผู้อนุมัติ