

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๑,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ หมู่ที่ ๑๑ โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ ๘๘/๒๕๖๗

๕. ราคาungskำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓๗,๘๓๓.๘๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประมาณการงานก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสาวช่อลัดดา สกุลทราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ

๗.๓ นางสาวชรินทรา ราชสินธุ์ ตำแหน่ง คณงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา) กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2567 มีมติเห็นชอบโครงการอนุมัติงบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการคมนาคมและสนองตอบต่อแนวนโยบายของรัฐบาลและอยู่ในภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลห้าปี (2566-2570) ทั้งสิ้น 46 โครงการ งบประมาณในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวมเป็นเงินจำนวน 10,053,700 บาท (สิบล้านห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 18.00 เมตร ยาว 19.00 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 88/2567 งบประมาณ 141,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพของชาวบ้าน ตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1,9,11,12 ให้ดีขึ้นมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

4. ร่างขอบเขตของงาน/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 18.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 88/2567 รายละเอียดตามประมาณการตามที่แนบมาพร้อมนี้

5. ระยะเวลาดำเนินการและกำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 18.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 88/2567

6. วงเงินงบประมาณ/วงเงินในการจัดหา

- งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 10,053,700 บาท (สิบล้านห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 18.00 เมตร ยาว 19.00 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 88/2567

- งบประมาณ 141,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- กำหนดราคากลางได้ 137,833.89 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

- จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง

7. เป็นสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง (K)

หมวดที่ 1 งานอาคาร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/lo} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

8. อัตราค่าปรับ

การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายัตวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวน เงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

9. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

ระยะเวลาประกันความชำรุด 2 ปี

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

สถานที่ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042-530-831

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวซอัสิตดา สุกุลทราย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชรินทรา ราชสินธุ์)

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ โครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ หมู่ที่ 11
- ☐ ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 18.00 เมตร ยาว 19.00 เมตรหนา 0.10 เมตร
- หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม.
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านโคกอนามัย ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
- ☐ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 88/2567
- ☐ ประมาณราคา นางสาวชรินทร์ ราชสินธ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโยธา)
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	102,997.40	1.3091	134,833.89	
2	ป้ายโครงการ			3,000	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			137,833.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์			137,833.89	**

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวชรินทร์ ราชสินธ์)
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางมลณี เพชรมี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภักดี สุขศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ามรุ หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 18.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านโคกอนามย์ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 88/2567

ประมาณการโดย นางสาวชินทรา ราชสินธ์ ตำแหน่งนางงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโยธา)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ - วางผัง	342.00	ตร.ม.	5.87	2,007.54	-	-	2,007.54	
2	งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต	17.00	ลบ.ม.	200.00	3,400.00	112.00	1,904.00	5,304.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	34.50	ลบ.ม.	1,859.81	64,163.45	327.00	11,281.50	75,444.95	
4	ไม้แบบ	7.50	ตร.ม.	240.00	1,800.00	139.00	1,042.50	2,842.50	
5	ตะปู ขนาด 3 "	1.00	ก.ก.	58.41	58.41	-	-	58.41	
6	เหล็กตะแกรง (wire mesh) ขนาด 20x20# ม. ทน 4 มม.	342.00	ตร.ม.	45.00	15,390.00	5.00	1,710.00	17,100.00	
7	แผ่นโฟม ขนาด 1 1/2 นิ้ว	4.00	แผ่น	60.00	240.00	-	-	240.00	
	รวม							102,997.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							102,997.40	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวชรินทรา ราชสินธ์)

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

นางงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นางมลณี เพชรมี)

(นายภักดี สุชีร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง